



ERRATA

Segue abaixo retificação do documento publicado na Edição nº 3109, de 17/08/2023 do Diário Oficial do Município de Canoas (DOMC).

DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS ORÇAMENTO Nº 38/2023

A Fundação Municipal de Saúde de Canoas (FMSC) torna público a solicitação de orçamentos para instrução de processo administrativo cujo objeto é a **inspeção periódica do sistema de ancoragem**, conforme descrito abaixo, em atendimento às demandas da Fundação Municipal de Saúde de Canoas (FMSC).

Fotos do objeto está no Anexo Único desta chamada de orçamento nº 38/2023.

Item	Descrição	Apresentação	Quantidade	Valor
01	<p><u>Inspeção periódica do sistema de ancoragem</u> (44 pontos de ancoragem localizados na cobertura (platibanda) da edificação) com emissão de ART e relatório técnico conclusivo (com validade mínima de 12 meses).</p> <p>- O relatório deverá indicar os eventuais reparos que deverão ser realizados e atestar a segurança (ou não) dos pontos para utilização como pontos de ancoragem de acordo com as normas regulamentadoras NR-35, NR-18 e demais normas aplicáveis.</p> <p>- Os pontos de ancoragem que não estiverem em condições de uso, de acordo com a avaliação do profissional, deverão ser claramente identificados com lacre, placa ou outra identificação que deixe clara a proibição de uso.</p> <p>- O profissional responsável pela atividade deverá ser engenheiro civil ou engenheiro mecânico. Deverá ser também engenheiro de segurança do trabalho.</p> <p>- Antes da realização da tarefa o profissional deverá realizar avaliação preliminar de risco, conforme NR-35. O documento deve ser</p>	Serviço	01	R\$



<p>encaminhado previamente para o SESMT da FMSC para avaliação. A análise preliminar de risco deve constar na ART.</p> <p>- Para trabalho em altura os profissionais devem possuir treinamento em NR-35 e liberação médica para trabalho em altura, registrada em ASO.</p> <p>A empresa a ser contratada deverá indicar, por escrito, 01 (um) funcionário (engenheiro de segurança ou técnico em segurança do trabalho) que será responsável pela supervisão presencial do cumprimento dos requisitos ambientais e de saúde e segurança do trabalho durante a execução dos serviços.</p>			
--	--	--	--

1. REQUISITOS ADICIONAIS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

1.1. Deverá ser cumprido rigorosamente pela empresa toda a legislação aplicável a execução dos serviços contratados, especialmente os referentes à segurança e à medicina do trabalho.

1.2. É OBRIGATÓRIO o uso de EPIs durante a execução dos serviços, sempre de acordo com as atividades que estiverem sendo desenvolvidas em cada etapa dos serviços, conforme NR 06 – Equipamento de Proteção Individual – EPI; NR 35 – Trabalhos em Altura; bem como demais normas pertinentes aos serviços a serem executados.

1.3. No dia da execução do serviço, o trabalho em altura só poderá iniciar após realização da avaliação de risco e emissão da permissão de trabalho com registro em formulário previamente elaborado.

1.4. A empresa contratada deverá fornecer e possuir todos os equipamentos apropriados tanto para segurança individual quanto coletiva (EPI's e EPC's).

1.5. Todos os equipamentos, materiais e produtos deverão ser adequados às atividades desenvolvidas e de primeira qualidade.

Total(ais) incluídos todos os impostos, taxas, fretes ou outras despesas se houver.

EMPRESA:

CNPJ:

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2023 - Edição Complementar 4 - 3116 - Data 25/08/2023 - Página 3 / 8

E-MAIL:
ENDEREÇO:
FONE:

Validade do orçamento: indispensável que os preços sejam válidos por 60 (sessenta) dias.

A proposta deverá ser encaminhada ao e-mail compras@fmsc.rs.gov.br ou entregue no endereço Avenida General Salustiano, nº 678, Marechal Rondon, Canoas/RS.

Cópias da presente solicitação poderão ser obtidas através do site <http://www.fmsc.rs.gov.br/>

DEVOLVER ESTA PROPOSTA ATÉ 01 (UM) DIAS ÚTEIS A CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO.

Data da emissão da proposta: ___/___/___

Assinatura do proponente



ANEXO ÚNICO

FOTOS DO LOCAL DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO



DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2023 - Edição Complementar 4 - 3116 - Data 25/08/2023 - Página 5 / 8



DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2023 - Edição Complementar 4 - 3116 - Data 25/08/2023 - Página 6 / 8



ART DE INSTALAÇÃO DOS PONTOS DE ANCORAGEM

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2023 - Edição Complementar 4 - 3116 - Data 25/08/2023 - Página 8 / 8



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
 Rua São Luís, 77 - Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
 www.crea-rs.org.br

Dados públicos da ART registrada no CREA-RS		Cadeira Crea	
ART	Situação	Nome do Profissional	RS
9219948	BAIXA - CONCLUSÃO	ROBERTO LARA ROTHER	RS185233
Título			
ENGENHEIRO MECÂNICO			
Título			
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO			
Empresa Executante			
NENHUMA EMPRESA			
Tipo de ART			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
Participação Técnica			
INDIVIDUAL/PRINCIPAL			
Contratante			
Proprietário			
LF RODRIGUES CONSTRUCOES ERELE - ME			
Endereço da Obra/Serviço			
Rua GENERAL SALUSTINO Nº 678 -			
Cidade / Bairro / UF			
Canoas / MARECHAL RANDON / RS			
Data de início			
07/08/2017			
Data de Pagamento da ART			
08/08/2017			
Data da Baixa			
19/10/2018			
Atividades			
Atividade Específica			
Estruturas Metálicas			
Estruturas Metálicas			
Atividades Complementares >>>> Descreva			
PROJ. ANCORAGEM E ANDAIME SUSPENSO, E SUPERVISÃO INSTALAÇÕES			
Instalações			
EST-PROJETO DE ANCORAGEM			
EST-PROJETO DE ANCORAGEM			
Atividades Complementares >>>> Descreva			
INSTALAÇÃO, TESTE ARRANCAMENTO E LAUDO TEC. PONTOS ANCORAGEM			
Laudo Técnico			
Observações			
Observações			
Observações			
Quantidade			
44,00 Unidade			
1,00 Unidade			
1,00 Unidade			
1,00 Unidade			
Resumo do Contrato			
ART contempla o projeto de instalação do andaime suspenso (posicionamento e amarrações), e seus acessórios: 01 andaime de 2 metros, 01 andaime de 3 metros, 02 afastadores metálicos, 02 máquinas de tração elétricas, 6 cabos de aço 8 mm), assim como projeto dos pontos de ancoragem para fixação dos mesmos.			
ART contempla o serviço de instalação de 44 pontos de ancoragem, teste de tração (arrancamento) de pontos de no mínimo 1.500 kgf, e laudo técnico de instalação.			
ART contempla acompanhamento e supervisão de instalação e transferência do andaime suspenso, caso contratante contratar este serviço junto a este profissional (assinar contrab).			
A manutenção dos conjuntos de andaimes localizados são de responsabilidade do locador (solias estruturais, e manutenção corretiva e preventiva dos guinchos de tração).			
Av. Técnica			
Especificação			
Descrição do Item			
Fase			
% Conclusão			
Descrição			

Informações obtidas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), link Sociedade, ART Consulta.